



V Praze dne 28.11.2016

Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č. 22

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Městská část Praha – Čakovice
Sídlo zadavatele:	Nám. 25.března 121/1, Praha 9 – Čakovice, PSČ 196 00
Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha-Čakovice, včetně úpravy okolí
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení

Otázka č. 1

Znění dotazu

Zadavatel v dod. informaci č. 17 na dotaz č. 6 uvedl popis z technické zprávy. Vše co je uvedeno v technické zprávě, chybí ve výkazu výměr. Žádáme zadavatele o doplnění chybějících položek do výkazu výměr.

Znění odpovědi

Viz příloha 21.1

Otázka č. 2

Znění dotazu

Zadavatel v dod. informaci č. 17 na dotaz č. 8 neodpověděl. Dotaz zněl jasně, a to počet ošetření, počet zálivek, počet sečení trávníků za rok. Žádáme zadavatele o doplnění textu do položky č. 23 výkazu výměr a jasnou odpověď.

Znění odpovědi

Viz příloha 21.1

Otázka č. 3

Znění dotazu

Zadavatel v dod. informaci č. 17 na dotaz č. 9 uvedl, že jsou prostupy v PD statické části. Žádáme zadavatele o doplnění do výkazu výměr počet prostupů, profile prostupů tak, aby odpovídal vyhlášce 169/2016 Sb.

Znění odpovědi

Ke statické části doplníme soupis prostupů zakreslených ve statickém řešení.

Otázka č. 4**Znění dotazu**

Zadavatel v dod. informaci č. 17 na dotaz č. 10 uvedl, že doplnil výkaz výměr. V nově předaném výkazu výměr opět chybí přesun hmot, jsou uvedeny chybně výpočty jako například:

Hloubení rýh do šíře 80cm zemina 4 do 100 m3, zapažených (uvažováno pažení 50% výkopu) s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy, hloubka do 1,2 m	m3	8,760
--	----	-------

14,6*0,5*1,2 8,760

Vodorovné přemístění výkopku v zem. 1-5 do 5 km	m3	9,000
---	----	-------

2+7 9,000

Nakládání na dopravní prostředek	m3	9,000
Uložení na skládku vč. poplatku	m3	9,000
Lože pod potubí v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0-4 mm	m3	2,000

25*0,8*0,35 2,000

Výkop 8,76 m3, odvoz 9m3, kde je 0,24 m3. Toto se opakuje u více objektů části 10 – vnější rozvody ZTI. Žádáme zadavatele o opravu a doplnění výkazu výměr.

Znění odpovědi

Jiné rozporné výpočty než uvedený příklad nebyl nalezen. Uvedený příklad rovněž není chybný viz dále. Hodnota 8,76m3 je zaokrouhlena na 8,8m3, s ohledem na provádění a přesnost stavby nám zaokrouhlování na nejbližších vyšších pět desetin objemu vykopané zeminy přijde v pořádku. Tato hodnota je pro všechny uchazeče o zakázku stejná a tedy by neměla mít vliv na nabízenou cenu. O tento objem (8,8m3) je nutno rozšířit do strany výkop stavební jámy provedený v rámci HTU. Tato zemina bude na stavbě přidána k zemině pro zpětný zásyp.

Následně je nutno odvézt na skládku případně jinak zlikvidovat přebytečnou zeminu, která vznikne navezením pískového podsypu a obsypu potrubí (horizontálně prováděné vrstvy). Objem písku (=kamenivo drobné těžené 0-4mm) je 9m3.

Hodnoty 8,8m3 a 9m3 spolu nijak přímo nesouvisí, jakkoliv se týkají téhož stavebního objektu. Zpětný zásyp bude prováděn společně se zásypem stavební jámy (součást HTU), samostatně zasypávat výkop kterému chybí druhá stěna je nereálné. Doplnil jsem kubaturu zeminy zpětného zásypu která zahrnuje rozšíření výkopu (5,475m3, zaokrouhleno na 5,5m3), zbylá část zásypu je součástí zásypu stavební jámy.

Otázka č. 5**Znění dotazu**

Zadavatel v dod. informaci č. 17 na dotaz č. 14 uvedl, že platí délka 58 m, ale nerozepsal položku na bourání bet. konstrukcí dle odhadu projektanta, odvoz sutí, poplatek za suť apod. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Znění odpovědi

Viz příloha 21.1

Půdorysně je délka vyznačena v půdoryse 1.PP což je cca 58m. Šachta je v tomto rozsahu 1. velikosti cca 1,2x1,2m profil kanálu je odhadem 0,9/0,9m TI. stěny mohu odhadnout tak na 20cm. Dno jde v hloubce cca 1,5m. V místě šachty jsou nějaké původní trubky, ale není známo jak to vypadá dál.

Otázka č. 6
Znění dotazu
V předaném výkazu výměr obj. 10 – Vnější rozvody ZTI jsou uvedeny položky geodetické zaměření skutečného provedení, přičemž jsou tyto položky uvedeny ve vedlejších nákladech. Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.
Znění odpovědi
Viz příloha 21.1 – nulová položka

Otázka č. 7
Znění dotazu
Na základě těchto skutečností žádáme zadavatele o přiměřené posunutí termínu odevzdání nabídky (§40 odst. 3 ZVZ).
Znění odpovědi
Zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek v souvislosti s následujícími dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci.

Ing. Jitka Ulrychová
Veřejné zakázky s.r.o.
tel. 224 318 907