



V Praze dne 24.11.2016

Věc: **Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č. 20**

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Městská část Praha – Čakovice
Sídlo zadavatele:	Nám. 25.března 121/1, Praha 9 – Čakovice, PSČ 196 00
Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha-Čakovice, včetně úpravy okolí
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení

Otázka č. 1

Znění dotazu

V předané projektové dokumentaci není nikde blíže specifikován design koncových prvků v oddíle slaboproudých instalací. Žádáme zadavatele o jeho bližší specifikaci, respektive uvedení referenčního výrobku (popř. výrobce). Vzhledem k počtu těchto prvků a jejich cenovým rozsahům tvoří tato část nezanedbatelný finanční objem.

Znění odpovědi

Specifikováno obecně, konkrétní výrobek nemůže být v zadávací dokumentaci uveden.

Otázka č. 2

Znění dotazu

V oddíle Zámečnické konstrukce – výrobky je u položek č. 303 a 304 uvedeno, že jsou specifikovány ve výpisu zámečnických konstrukcí. V předané projektové dokumentaci však ve výpisu zámečnických konstrukcí specifikace pro tyto zámečnické prvky (Z119 a Z120) není. Prosíme zadavatele o doplnění.

Znění odpovědi

Z119 - Jedná se o rámovou konstrukci v případě, že ji bude navržena VZT jednotka potřebovat. Záleží na provedení navržené VZT jednotky (u některých není rámová konstrukce potřeba). Označeno ve výkrese střechy_ D.1.1.b-06.

Z120 - označeno v půdoryse 2.NP - bude řešeno detailem v prováděcí dokumentaci.

Z119	Konstrukce z ocelových profilů pro zařízení VZT. Přesné rozměry musí být určeny dle vybrané VZT jednotky	1	5	6	Ocel	Zátěžové bloky	Bez výkresové přílohy	Poloha dle výkresů VZT, 1m nad úrovní střechy. Konstrukce zatížena betonovými bloky 0,5x0,5x0,05m
Z120	Plechový U profil pro pohledové ukončení podlahy mezi 2.NP a 3.NP tl. plechu 1mm.	13,5m	-	13,5m	Ocel	Lepeno	Bez výkresové přílohy	

Otázka č. 3
Znění dotazu
V oddíle svislé a kompletní konstrukce je obsažena položka č. 34 – Montáž ocelových kcí skeletů 3 až 4 podlažních budov s celkovou výměrou 18,2t. Dle popisu se jedná o montáž ocelových sloupů a hlavního schodiště, jejichž výroba je obsažena v kapitole 7670 Konstrukce. V kapitole 7670 Konstrukce je skutečně výroba obsažena, ale jsou zde také položky č. 224 a 232 – Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg, respektive do 250 kg a jejich celková tonáž se po zaokrouhlení rovná 18,2 t. Není tedy ve výkazu výměr montáž prvků ocelových sloupů a hlavního schodiště uvedena dvakrát? <u>Žádáme zadavatele o upřesnění.</u>
Znění odpovědi
V kapitole 7670, pol.224,232 je zahrnuta výroba na dílně + příprava pro transport, otvory, v pol.č.34 je zahrnuta montáž a zpracování na stavbě.

Ing. Jitka Ulrychová
Veřejné zakázky s.r.o.
tel. 224 318 907