



V Praze dne 2.12.2016

Věc: **Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č. 32**

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Městská část Praha – Čakovice
Sídlo zadavatele:	Nám. 25.března 121/1, Praha 9 – Čakovice, PSČ 196 00
Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha-Čakovice, včetně úpravy okolí
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení

Otázka č. 1

Znění dotazu

V [dotazech a odpovědích č. 23](#) , ze dne 28.11.2016, v odpovědi na dotaz č. 4 je psáno, že ve výkazu výměr máme ocenit tepelnou izolaci tl.150mm. Dodávka této izolace ve výkazu výměr ale není. Taktéž není ve výkazu výměr ani rošt pro provětrávanou fasádu.

V zasláném zadávacím výkazu výměr „[příloha 21.1 Výkaz výměr_úprava 28.11](#)“, je položka pro montáž (izolace, roštu a desky Cetris): [Položky 89, 91, 93](#):

Montáž odvětrávané fasády stěn lepením na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 200 mm	m2
---	----

POZN: Montáž cetris desky tl., roštu i tepelné izolace (nyní dle DI v celkové tl.200mm)

a položka dodávky jen samotné fasádní desky Cetris: [Položky 358, 359, 360](#):

<u>deska fasádní Cetris barevná</u>	<u>m2</u>
---	---------------------------

POZN: Pouze dodávka Cetris desky.

Položka pro dodávku hliníkového roštu a izolantu mocnosti 150 mm, pro provětrávanou fasádu v tomto zadávacím výkazu výměr však chybí.

V souvislosti s výše uvedeným žádáme zadavatele o opravu zadávacího výkazu výměr – doplnění předmětných položek pro ocenění dodávek komponent skladby fasádního pláště, označené ve výkresech značkou S2, v případě provětrávaného pláště s obkladem deskami Cetris.

Znění odpovědi

Jedná se o zcela typovou položku, jejíž součástí je také dodávka tepelná izolace (vkládáno do roštu).

Otázka č. 2
Znění dotazu
V <u>dotazech a odpovědích č. 19</u> ze dne 22.11.2016, zadavatel nezodpověděl dotaz č. 3. V části VZT , zadávací projektové dokumentace jsou uvedeny ve výkazu materiálu a prvků konkrétní navržené jednotky VZT , s konkrétními návrhovými parametry, tj. hmotnosti, proporce i akustické parametry, rovněž je ve výkresech profese VZT schematicky naznačeno, které střešní jednotky budou umístované na ocelové rámy. Jednoznačně tedy chybí architektonicko-stavební část projektové dokumentace s dimenzováním podpůrné konstrukce VZT jednotek a příslušné vykazání materiálu v zadávacím výkazu výměr. Opakujeme žádost o doplnění výkazu výměr o položky se specifikací profilace, jakosti slitiny, povrchové úpravy, dimenze jednotlivých profilů rámových konstrukcí pro VZT jednotky a příslušné zadávací projektové dokumentace, dle regulí vyhlášky 169/2016Sb, a pro zajištění porovnatelnosti cenových nabídek.
Znění odpovědi
Základy pod VZT jednotky na střeše budou z žárově pozinkovaného profilu: rovnoramenný L z konstrukční oceli válcované za tepla, DIN 1028, L 100x100x6 Celková délka profilu pro rámové základy 12,2m celková váha (+5% na spoje) 120kg doplněno ve VV položka č.303.

Otázka č. 3
Znění dotazu
Žádáme zadavatele o informaci, jakým způsobem ovlivní provoz stávající budovy školy realizaci stavby. Bude možné uzavřít část hygienického zázemí v stávající budově, pro zajištění bezpečnosti provozu při provádění bouracích prací?
Znění odpovědi
Bude řešeno v průběhu provádění stavby na základě odůvodněné potřeby po dohodě s vedením školy.

Ing. Jitka Ulrychová
Veřejné zakázky s.r.o.
tel. 224 318 907