



V Praze dne 09.11.2016

Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č. 15

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Městská část Praha – Čakovice
Sídlo zadavatele:	Nám. 25.března 121/1, Praha 9 – Čakovice, PSČ 196 00
Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha-Čakovice, včetně úpravy okolí
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení

Otázka č. 1

Znění dotazu

Ve VV v části 20 – Silnoproudé instalace jsou uvedeny položky 601 a 602:

601	Hlavní rozvaděč "RH", rozvaděč zapuštěný, ocelo-plechová skříň, 3U-39, 805x1880x210mm (ŠxVxH), dle schema zapojení a seznam vývodů, vč. nezbytného vnitřního vybavení, montážního materiálu a příslušenství.
602	Objektový rozvaděč "RH.1NP", vestavný (1026x2021x300mm), vč. vnitřní výbavy, montážního materiálu a nezbytného příslušenství, dle schématu zapojení.

Žádáme o objasnění čeho se týká položka 601, když v části D1_4_4_SILNOPROUD v technické zprávě D.1.4.4.a – Technická zpráva se na straně 6 uvádí

Hlavní napájecí trasy

Z elektroměrového rozvaděče bude veden napájecí kabel CYKY 3x50+35mm² do hlavního rozvaděče objektu "RH.1NP". Odtud pak budou napájeny všechny podružné rozvaděče (RP.1PP, RP.2NP, RP.3NP) na jednotlivých patrech a rozvaděč R.VS (pro výměníkovou stanici).

Znění odpovědi

Položka č.601 je ve Výkazu-výměr uvedena nedopatřením navíc, platí položka č.602.

Ing. Jitka Ulrychová
Veřejné zakázky s.r.o.
tel. 224 318 907