



V Praze dne 22.11.2016

Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č. 19

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Městská část Praha – Čakovice
Sídlo zadavatele:	Nám. 25.března 121/1, Praha 9 – Čakovice, PSČ 196 00
Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha-Čakovice, včetně úpravy okolí
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení

Otázka č. 1

Znění dotazu

V dodatečných informacích č. 13 – otázka č. 4, bylo zodpovězeno, že v rámci položek 90,92,94 (přečíslované v aktualizovaném zadávacím výkazu výměr z 25.10.2016 položky 358,359,360) desky HPL – vzor Fundermax 0620. V poslední aktualizaci zadávacího výkazu výměr z 15.11.2016 je v popisu položek 358,359,360 stále uvedena deska fasádní Cetris barevná. Se zřetelem na výrazně odlišnou cenu desky z vysokotlakého laminátu (HPL) a desky cementotřískové, ačkoli upravené pro venkovní proctor, a neméně na zcela jinou technickou specifikaci, žádáme znovu o uvedení poskytnutých dodatečných informací v souladu se zadávacím výkazem výměr.

Znění odpovědi

Bude použita fasádní deska Cetris barevná ve vzoru Fundermax 0620 na celém objektu..

Otázka č. 2

Znění dotazu

V zadávacím výkazu výměr, listu 05 – Sadové úpravy, je položka pro prefabrikované ŽB válce o rozměru v 0,4m d 0,8 m.

3	M	mob 03	Prefabrikované žb válce určené k sezení, v 0,4m, d 0,8 m	kus	8,000
---	---	--------	--	-----	-------

Dle technické zprávy a z výkresu SADOVÉ ÚPRAVY A MOBILIÁŘ-ZPRÁVA, SITUACE_DVZ-Mobiliář má být počet kusů 12. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Znění odpovědi

Platí počet uvedený ve VV - tj. 8ks.

Otázka č. 3

Znění dotazu

V zadávací projektové dokumentaci jsme nenašli podklady pro zámečnické konstrukce s označením Z119 a položku Z120. Položky v zadávacím výkazu výměr se na zámečnické konstrukce s tímto označením odkazují, prosíme tedy o zaslání podkladů s rozměrovou, technickou specifikací a specifikací povrchové úpravy včetně, abychom byli schopni příslušné položky ocenit.

303	K	767-Z119	Montáž a dodávka konstrukce z ocelových profile pro zařízení VZT, včetně veškerého příslušenství a povrchové úpravy, viz výpis zámečnických konstrukcí Z119	kus	1,000
304	K	767-Z120	Montáž a dodávka U-profilu pro pohledové ukončení podlahy mezi 2NP a 3NP, včetně veškerého příslušenství a povrchové úpravy, viz výpis zámečnických konstrukcí Z120	kus	13,500

Znění odpovědi

Z119	Konstrukce z ocelových profilů pro zařízení VZT. Přesné rozměry musí být určeny dle vybrané VZT jednotky	1	5	6	Ocel	Zátěžové bloky	Bez výkresové přílohy	Poloha dle výkresů VZT, 1m nad úrovní střechy. Konstrukce zatížena betonovými bloky 0,5x0,5x0,05m
Z120	Plechový U profil pro pohledové ukončení podlahy mezi 2.NP a 3.NP tl. plechu 1mm.	13,5 m	-	13,5 m	Ocel	Lepeno	Bez výkresové přílohy	

Z119 - Jedná se o rámovou konstrukci v případě, že ji bude navržená VZT jednotka potřebovat. Záleží na provedení navržené VZT jednotky (u některých není rámová konstrukce potřeba). Označeno ve výkrese střechy_ D.1.1.b-06

Z120 - označeno v půdoryse 2.NP - bude řešeno detailem v prováděcí dokumentaci

Otázka č. 4

Znění dotazu

Součástí Smlouvy o dílo má být Příloha č. 2 – Časový harmonogram zhotovitele. V jaké časové podrobnosti má být harmonogram sestaven (dny, týdny)?

Znění odpovědi

Harmonogram postačí předložit v podrobnosti týdnů.

Ing. Jitka Ulrychová
Veřejné zakázky s.r.o.
tel. 224 318 907